

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia biurowego z części korytarza, przy dawnym pomieszczeniu kasowym nr 12 wraz z wymianą drzwi kasowych nr 12 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała dz. nr. 1053/1.		
1	Rozdział	Wydzielenie pomieszczenia biurowego		
1.1	Element	Wydzielenie pomieszczenia		
1.1.1	KNR 909/401/2 (1)	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W`111 z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 100`mm, płyta GKB`12,5`mm, masa Uniflott		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,1*3	9,300000	
	potrącenie drzwi	-1*2	-2,000000	
		RAZEM:	7,300000	m2 7,300
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za profile ościeżnicowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	profile pionowe	2*3	6,000000	
	profil poziomy nadproże	1	1,000000	
		RAZEM:	7,000000	m 7,000
1.1.3	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą opaskową, okładzina cpl		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,2	2,200000	
		RAZEM:	2,200000	m2 2,200
1.1.4	KNRW 202/830/2	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa Dwustronne Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana	3,1*3	9,300000	
	potrącenie drzwi	-1*2	-2,000000	
		RAZEM:	7,300000	m2 7,300
1.1.5	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem farba lateksowa Dwustronne Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściana	3,1*3	9,300000	
	potrącenie drzwi	-1*2	-2,000000	
		RAZEM:	7,300000	m2 7,300
1.1.6	KNRW 401/817/5	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, listwy przyściennie z PCW - listwy analogiczne jak na korytarzu Obustronnie Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,1-1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m 2,10
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	przebudowa włącznika światła - przesunięcie z istniejącej ściany na nowo wykonaną ścianę.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	montaż dodatkowego gniazda w ścianie zasilanie 230V		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
1.2	Element	Likwidacja okienka kasowego		
1.2.1	KNR 401/354/6	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1`m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż podajnika kasowego (podajnik należy delikatnie zdemontować aby nie uszkodzić, zapakować przed zniszczeniem i przekazać zamawiającemu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000

Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia biurowego z części korytarza, przy dawnym pom...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 909/405/1 (1)	Okładziny ściennie i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, system W`623 profil CD`60x27, pokrycie 1-krotne, płyta GKB, Uniflott zabudowa z dwóch stron ściany Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000
			RAZEM:	1,000000
			m2	1,000
1.2.4	KNRW 202/830/2	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa Dwustronne Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000
			RAZEM:	1,000000
			m2	1,000
1.2.5	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem farba lateksowa Dwustronne Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:				
		3		3,000000
			RAZEM:	3,000000
			m2	3,000
1.3	Element	Wymiana drzwi do kasy		
1.3.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2 Drzwi stalowe wzmocnione R=2 R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
Drzwi stalowe		1*2,3		2,300000
			RAZEM:	2,300000
			m2	2,300
1.3.2	KNNRW 3/312/2	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściana na zaprawie cementowej - analogia zwężenie ościeżnicy o około 10cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,4*0,1*2,3		0,092000
			RAZEM:	0,092000
			m3	0,092
1.3.3	TZKNBK 4/1301/5	Dopłata za nadproża prefabrykowane (poz 376)		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,2		1,200000
			RAZEM:	1,200000
			m	1,200
1.3.4	KNR 1901/713/2 (2)	Uzupełnienie tynków na szpaletach		
Wyliczenie ilości robót:				
		5		5,000000
			RAZEM:	5,000000
			m	5,000
1.3.5	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą opaskową, okładzina cpl		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,2		2,200000
			RAZEM:	2,200000
			m2	2,200
1.3.6	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		2		2,000000
			RAZEM:	2,000000
			m2	2,000
1.3.7	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem farba lateksowa Dwustronne krotność 2 Krotność=2		
Wyliczenie ilości robót:				
		2		2,000000
			RAZEM:	2,000000
			m2	2,000
1.3.8	Kalkulacja indywidualna	uzupełnienie listew cokołowych, pasów wykładziny itp.		
Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000
			RAZEM:	1,000000
			kpl	1,000
1.3.9	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie do pomieszczeń piwnic kasy pancerniej oraz zdemontowanych drzwi pancernych		
Wyliczenie ilości robót:				
		1		1,000000
			RAZEM:	1,000000
			kpl	1,000