

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dachu nad toaletami klatki schodowej B budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skale		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10' m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*11	55,000000	
		RAZEM:	55,000000	m2 55,000
1.2	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*5	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2 20,000
1.3	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5,000
1.4	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury - górny odcinek popnad dachem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5,000
1.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	mury zewnętrzne	(4+5+4+5)*0,3	5,400000	
	pas podrynnowy	5*0,3	1,500000	
		RAZEM:	6,900000	m2 6,900
1.6	KNR 401/414/3	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 32' mm - przyjęto 50% pow dachu do naprawy Krotność=0,5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*5	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2 20,000
1.7	KNR 401/414/11	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	połacie dachowe główne	5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5,000
1.8	TZKNBK 4/2101/8	Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły i więcej (poz 544) - analogia rozebranie komina		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*0,4*0,8	0,320000	
		RAZEM:	0,320000	m3 0,320
1.9	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*0,6	0,720000	
		RAZEM:	0,720000	m2 0,720
1.10	KNR 401/106/5	ANALOGIA Usunięcie z budynku gruzu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m3 2,000
1.11	KNR 401/108/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - WYWIEZIENIE GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJĄ		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m3 2,000
2	Element	Prace remontowe		
2.1	KNR 401/627/2	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*5	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2 20,000
2.2	KNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*5	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2 20,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm - deska czołowa + obróbka komina		
	Wyliczenie ilości robót:			
	deska czołowa	5*0,3	1,500000	
	pozostałe krawędzie dachu	5*0,3+4*0,3+4*0,3	3,900000	
	obróbki komina	(0,4+1+0,4+1)*0,5	1,400000	
		RAZEM:	6,800000	m2 6,800
2.4	KNR 202/219/5	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wystające elementy muru	4*0,3	1,200000	
	pokrycie komina	1,2*0,6	0,720000	
		RAZEM:	1,920000	m2 1,920
2.5	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5,000
2.6	KNR 202/510/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m 5,000
2.7	KNR 202/9927/2	(WaCeTOB 7/94) Pokrycie dachu blachą ocynkowaną, rąbek podwójny prostopadły do okapu, rozstaw 50 -57`cm, blacha 0.5`mm - malowaną na kolor grafitowy Stal ocynkowana galwanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*4	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	m2 20,000
2.8	Kalkulacja własna	naprawa elewacji na budynku sąsiednim, okucie muru blacha przed ingerencją wody		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
2.9	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły wraz z czapą - komin należy wymurować wyższy o około 20-30cm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*0,4*1	0,400000	
		RAZEM:	0,400000	m3 0,400
2.10	KNR 221/608/7	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne kolorowe zacierane na gładko na słupach - tynk w kolorze szarym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,4*1+1*1)*2	2,800000	
		RAZEM:	2,800000	m2 2,800
2.11				
2.12				