

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie bieżącej konserwacji lewej części frontowej elewacji budynku przy ul. Kościelnej 3 w Skale.		
1	Element	Remont elewacji - lewa część		
K.1	<i>Rusztowania, prace zabezpieczające</i>			
1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10' m, nakłady podstawowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		9,2*8	73,600000	
			RAZEM:	73,600000
			m2	73,600
1.2	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia		
Wyliczenie ilości robót:				
	drzwi wejściowe	1,6*2,1	3,360000	
	okno witrażna	(2*2,1)+(1,2*1,9)	6,480000	
	drzwi balkonowe	2,6*1,3	3,380000	
	okna	2*1,25*3	7,500000	
			RAZEM:	20,720000
			m2	20,720
1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń elektrycznych, reklam, szyldów itp.		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000
			kpl	1,000
1.4	ZRE 1/187/1	Demontaż, krat i wsporników - analogia demontaż zadaszenia nad wejściem do lokalu poczty		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000	
			RAZEM:	1,000000
			szt	1,000
1.5	KNR 222/601/6	Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, płyta wiórowa - analogia wykonanie zabezpieczenia wejścia do placówki pocztowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
		12	12,000000	
			RAZEM:	12,000000
			m2	12,000
K.2	<i>Zabezpieczenie elewacji</i>			
1.6	KNKRB 3/601/1	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach. - przyjęto 50% Krotnosc 0,5 Krotność=0,5		
Wyliczenie ilości robót:				
	Elewacja	9,2*8	73,600000	
	potrącenie drzwi wejściowe	-1,6*2,1	-3,360000	
	potrącenie okno witrażna	-(2*2,1)-(1,2*1,9)	-6,480000	
	Potrącenie drzwi balkonowe	-2,6*1,3	-3,380000	
	Potrącenie okna	-2*1,25*3	-7,500000	
			RAZEM:	52,880000
			m2	52,880
1.7	KNR 401/308/4	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25 m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		5	5,000000	
			RAZEM:	5,000000
			szt	5,000
1.8	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2		
Wyliczenie ilości robót:				
	Elewacja	9,2*8	73,600000	
	potrącenie drzwi wejściowe	-1,6*2,1	-3,360000	
	potrącenie okno witrażna	-(2*2,1)-(1,2*1,9)	-6,480000	
	Potrącenie drzwi balkonowe	-2,6*1,3	-3,380000	
	Potrącenie okna	-2*1,25*3	-7,500000	
			RAZEM:	52,880000
			m2	52,880
1.9	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie		
Wyliczenie ilości robót:				
		52,88	52,880000	
			RAZEM:	52,880000
			m2	52,880

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	KNNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii III - przyjęto 50% Krotnosc 0,5 Krotność=0,5		
Wyliczenie ilości robót:				
	Elewacja	9,2*8	73,600000	
	potrącenie drzwi wejściowe	-1,6*2,1	-3,360000	
	potrącenie okno witraż	-(2*2,1)-(1,2*1,9)	-6,480000	
	Potrącenie drzwi balkonowe	-2,6*1,3	-3,380000	
	Potrącenie okna	-2*1,25*3	-7,500000	
		RAZEM:	52,880000	m2 52,880
1.11	ZKNR C 2/418/3 (2)	Naprawa powierzchni ściany z cegły, filary, pilastry, gzymsy, attyki - Naprawa gzymsu pod okapem		
Wyliczenie ilości robót:				
		10*0,25	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m2 2,500
1.12	Kalkulacja indywidualna	Dodatek na obróbki puszek instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej na elewacji budynku		
Wyliczenie ilości robót:				
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	szt 5,000
1.13	KNKRB 3/607/3	Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blach. malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - krzemianową dwukrotnie z przetarciem z przygot. pow. - analogia zabezpieczenie powierzchni tynku - farba oddychająca		
Wyliczenie ilości robót:				
		60	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2 60,000
1.14	Kalkulacja indywidualna	Montaż reklamy Poczty, oraz tablic informacyjnych		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
K.3	<i>Naprawa parapetów</i>			
1.15	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych - demontaż parapetów		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,3*4	5,200000	
		2	2,000000	
		RAZEM:	7,200000	m 7,200
1.16	KNR 33/18/11 (1)	Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z blachy powlekanej		
Wyliczenie ilości robót:				
		7,2	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	mb 7,200
1.17	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:				
		9,5	9,500000	
		RAZEM:	9,500000	m 9,500
1.18	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
Wyliczenie ilości robót:				
		8	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m 8,000
1.19	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - demontaż blachy okapowej		
Wyliczenie ilości robót:				
		9,5*0,5	4,750000	
		RAZEM:	4,750000	m2 4,750
1.20	KSNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórka- naprawa okapu		
Wyliczenie ilości robót:				
		10*0,5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m2 5,000
1.21	KNR 401/526/2	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 0,50 m, blacha ocynkowana - montaż zdemontowanej oraz zrekonstruowanej rynny, lub nowej		
Wyliczenie ilości robót:				
		20	20,000000	
		RAZEM:	20,000000	szt 20,000
1.22	Kalkulacja indywidualna	dodatek na wykonanie niestandardowego połączenia starej rynny od strony północnej z nową rynną od strony zachodniej - naroże rynny.		
Wyliczenie ilości robót:				
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNRW 202/526/4 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,000
2	Element	Balkon		
2.1	KNKRB 3/601/2	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na stropach płaskich, belkach i schodach - balkon od spodu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,24*1,25	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.2	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.3	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.4	KNR 712/208/1 (4)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje pełnościennie, farba modyfikowana dla okrętownictwa do ochrony biernej, czerwona tlenkowa - malowanie stalowych belek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m2 2,000
2.5	KNNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii III - narawa tynków. krotność 1,2 z uwagi na łuki Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		spody balkonów - zwiększenie 20% ze względu na łuki 5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.6	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,24*1,25	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.7	DC 19/103/1	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia do 8 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.8	DC 19/404/1	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, gruntowanie podłoża preparatem Primer G		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.9	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.10	DC 19/404/5	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie taśmy uszczelniającej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m 5,300
2.11	KSNR 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbka blacharska przy ścianie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,5*0,2	1,100000	
		RAZEM:	1,100000	m2 1,100
2.12	KNNR 4/1425/5	Posadzka cementowa, zatarta na gładko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300
2.13	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,3	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m2 5,300

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
2.14	KSNR 3/607/5	Analogia naprawa obróbek blacharskich - Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,25+4,24+1,25)*0,25	1,685000		
		RAZEM:	1,685000	m2 1,685	
3	Element	Naprawa zawilgoconych wewnętrznych tynków - wywóz gruzu			
3.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie pomieszczeń, odstawienei wyposażenia i ponowne wniesienie po zakończonych pracach.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	5	5,000000	
		Lokal mieszkalny lp	3	3,000000	
	RAZEM:	8,000000	kpl 8,000		
3.2	KNKRB 3/601/1	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	6,2*1	6,200000	
		Lokal mieszkalny lp	3,9*1	3,900000	
	RAZEM:	13,600000	m2 13,600		
3.3	KNR 401/308/2	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3 szt			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	2	2,000000	
		Lokal mieszkalny lp	2	2,000000	
	RAZEM:	4,000000	szt 4,000		
3.4	KNR 401/619/3	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	6,2*1	6,200000	
		Lokal mieszkalny lp	3,9*1	3,900000	
	RAZEM:	13,600000	m2 13,600		
3.5	KNNR 2/1001/1	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii III - narawa tynków			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	6,2*1	6,200000	
		Lokal mieszkalny lp	3,9*1	3,900000	
	RAZEM:	13,600000	m2 13,600		
3.6	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	6,2*1	6,200000	
		Lokal mieszkalny lp	3,9*1	3,900000	
	RAZEM:	13,600000	m2 13,600		
3.7	KNR 1901/1305/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne suchych tynków			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Lokal Placówki Pocztovej	6,2*3,5	21,700000	
		Lokal mieszkalny lp	3,9*3,5	13,650000	
	RAZEM:	38,850000	m2 38,850		
3.8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Tynki	1	1,000000	
		Pozostałe	0,5	0,500000	
	RAZEM:	1,500000	m3 1,500		
3.9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km ponad 9 km Krotność=9			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,500	