
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
44221200-7	Drzwi

NAZWA INWESTYCJI: Remont wybranych pomieszczeń Samorządowego Przedszkola "BAJKA"

ADRES INWESTYCJI: 32-043 Skąła; ul. Topolowa 16

NAZWA INWESTORA: Gmina Skąła

ADRES INWESTORA: 32-043 Skąła, Rynek 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Pobożniak

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			WYMIANA DRZWI			
1	KNR 4-01 0909-02		Demontaż skrzydeł DRZWIOWYCH ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
	sala 1		3	szt.	3,000	
	sala 1.4		3	szt.	3,000	
	sala 1.5		3	szt.	3,000	
					RAZEM	9,000
2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			poz.1	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
3	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - POSZERZENIE OTWORÓW	m3		
			poz.1 * (0,25 * (2 * 2 + 1)) * 0,1	m3	1,125	
					RAZEM	1,125
4	KNR 9-17 0109-01		Nadproża prefabrykowane Krotność = 3	m		
			poz.1	m	9,000	
					RAZEM	9,000
5	KNR 4-01 0712-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.1 * (2 * 2 + 1) * 0,31	m2	13,950	
					RAZEM	13,950
6	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - odtworzenie - malowanie portalu na korytarzu	m2		
			poz.5 * 1,4	m2	19,530	
					RAZEM	19,530
7	ZKNR C-2 0502-07		Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - istniejące płytki ceramiczne i kamienne - ŁAZIENKA	m2		
			(2 * 2 + 1) * (0,25 + 0,25) * 3	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
8	KNNR 2 0803-01		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie - ŚCIANA W ŁAZIENCE	m2		
			poz.7	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
9	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie CPL 0,7mm, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Ościeżnica stalowa kątowna - drzwi D1 - pełne	szt.		
	parter		1	szt.	1,000	
	piętro		2	szt.	2,000	
					RAZEM	3,000
10	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie CPL 0,7mm, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Ościeżnica stalowa kątowna - drzwi D2 - łazienkowe z bulajem	szt.		
	parter		1	szt.	1,000	
	piętro		3	szt.	3,000	
					RAZEM	4,000
11	KNR 2-02 1019-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie CPL 0,7mm, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Ościeżnica stalowa kątowna - drzwi D3 - pełne płytowe	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parter		1	szt	1,000	
	piętro		2	szt	2,000	
					RAZEM	3,000
2			ROBOTY REMONTOWE - PARTER			
2.1			REMONT POMIESZCZENIA - SALA NR 2 Z WC - KRASNALE			
12 d.2.1	ZKNR C-2 0101-01		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
			2,45 * 2,2 * 4	m2	21,560	
					RAZEM	21,560
13 d.2.1	KNR 13-23 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			68,5 + 11	m2	79,500	
					RAZEM	79,500
14 d.2.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		3,15 * (2 * 11,74 + 2 * 5,86 + 2 * 0,19) - 4 * (2,45 * 2,2) + 3 * (4 * 0,3 * (2 * 2,2 + 2,45)) - 2 * 1 * 3	m2	109,177	
	WC		(3,15 - 2) * (2 * 2,92 + 2 * 3,90)	m2	15,686	
					RAZEM	124,863
15 d.2.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		68,5	m2	68,500	
	WC		11	m2	11,000	
	belki		4 * (0,35 * 2 * 5,86)	m2	16,408	
					RAZEM	95,908
16 d.2.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.15 + poz.14	m2	220,771	
					RAZEM	220,771
17 d.2.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie lakierem ochronnym powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - LANPERIA - do wysokości 1,5m	m2		
			(2 * 11,74 + 2 * 5,86) * 1,5 - 1 * 3	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
18 d.2.1			osłony na grzejniki z płyt laminowanych gr. min 16mm, wzór wycięć i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			0,8 * 11,74	m2	9,392	
					RAZEM	9,392
19 d.2.1	KNNR 2 1802-02		Parapety, półki, ludy i nakrywy szer. do 50 cm - ANALOGIA - NAKŁADKA NA PARAPET	m		
			11,74	m	11,740	
					RAZEM	11,740
20 d.2.1	KNP 06 0211-03.01		Demontaż kratki	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.2.1	KNR 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - KRATKA WENTYLACYJNA 14X20 Z ŻALUZJĄ REGULOWANĄ MECHANICZNIE	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
22 d.2.1	KNNR 5 0410-02		Wentylatory ściennie - DN100	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
23 d.2.1	kalkulacja własna		nawiewnik okienny 20m3/h	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
3			PRACE REMONTOWE - PIĘTRO			
3.1			REMONT POMIESZCZENIA - SALA NR 4 Z WC - MAKI			
24 d.3.1	ZKNR C-2 0101-01		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
			2,45 * 2,2 * 4	m2	21,560	
					RAZEM	21,560
25 d.3.1	KNR 13-23 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			68 + 10,5	m2	78,500	
					RAZEM	78,500
26 d.3.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		3,0 * (2 * 11,77 + 2 * 5,84 + 2 * 0,19) - 4 * (2,45 * 2,2) + 4 * (3 * 0,3 * (2 * 2,2 + 2,45)) - 2 * 1 * 3	m2	103,900	
	WC		(3,15 - 2) * (2,78 + 2,52 + 1,4 + 2,9 + 1,38 + 5,42 + 2 * 0,14)	m2	19,182	
					RAZEM	123,082
27 d.3.1	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		68	m2	68,000	
	WC		10,5	m2	10,500	
	belki		4 * (0,35 * 2 * 5,84)	m2	16,352	
					RAZEM	94,852
28 d.3.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.27 + poz.26	m2	217,934	
					RAZEM	217,934
29 d.3.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - LANPERIA	m2		
			(2 * 11,74 + 2 * 5,86) * 1,5 - 1 * 3	m2	49,800	
					RAZEM	49,800
30 d.3.1			osłony na grzejniki z płyt laminowanych gr. min 16mm, wzór wycięć i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			0,6 * 11,77	m2	7,062	
					RAZEM	7,062
31 d.3.1	KNNR 2 1802-02		Parapety, półki, lady i nakrywy szer. do 50 cm - ANALOGIA - NAKŁADKA NA PARAPET	m		
			poz.30	m	7,062	
					RAZEM	7,062
32 d.3.1	KNP 06 0211-03.01		Demontaż kratki	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
33 d.3.1	KNR 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - KRATKA WENTYLACYJNA 14X20 Z ŻALUZJĄ REGULOWANĄ MECHANICZNIE	szt.		
			poz.32	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
34 d.3.1	KNNR 5 0410-02		Wentylatory ściennie - DN100	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.3.1	kalkulacja własna		nawiewnik okienny 20m3/h	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
3.2			REMONT POMIESZCZENIA - SALA NR 5 Z WC - MOTYLE			
36 d.3.2	ZKNR C-2 0101-01		Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
			2,45 * 2,2 * 4	m2	21,560	
					RAZEM	21,560
37 d.3.2	KNR 13-23 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			67,2 + 11,5	m2	78,700	
					RAZEM	78,700
38 d.3.2	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		$3,0 * (2 * 11,71 + 2 * 5,80 + 2 * 0,19) - 4 * (2,45 * 2,2) + 4 * (3 * 0,3 * (2 * 2,2 + 2,45)) - 2 * 1 * 2$	m2	105,300	
	WC		$(3,15 - 2) * (2,66 + 4,03 + 2,66 + 0,29 + 0,5 + 0,29 + 2,8 + 0,29 + 0,73)$	m2	16,388	
					RAZEM	121,688
39 d.3.2	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	sala		67,2	m2	67,200	
	WC		11,5	m2	11,500	
	belki		$3 * (0,35 * 2 * 5,84)$	m2	12,264	
					RAZEM	90,964
40 d.3.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.39 + poz.38	m2	212,652	
					RAZEM	212,652
41 d.3.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - LANPERIA	m2		
			$(2 * 11,71 + 2 * 5,80 + 2 * 0,19) * 1,5 - 1 * 2$	m2	51,100	
					RAZEM	51,100
42 d.3.2			osłony na grzejniki z płyt laminowanych gr. min 16mm, wzór wycięć i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
			0,6 * 11,71	m2	7,026	
					RAZEM	7,026
43 d.3.2	KNNR 2 1802-02		Parapety, półki, lady i nakrywy szer. do 50 cm - ANALOGIA - NAKŁADKA NA PARAPET	m		
			poz.42	m	7,026	
					RAZEM	7,026
44 d.3.2	KNP 06 0211-03.01		Demontaż kratki	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
45 d.3.2	KNR 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - KRATKA WENTYLACYJNA 14X20 Z ŻALUZJĄ REGULOWANĄ MECHANICZNIE	szt.		
			poz.44	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
46 d.3.2	KNNR 5 0410-02		Wentylatory ściennie - DN100	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.3.2	kalkulacja własna		nawiewnik okienny 20m3/h	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
48 d.3.2	KNKRB 2 1105-01		Podłoga z desek struganych gr. 25 mm - ANALOGIA PODŁOGA Z PANELI PVC - PANEL R10, TRUDNOZAPALNE,, ANTYSTATYCZNOŚĆ =<2kV, NA PODKŁADZIE WYTŁUMIAJĄCYM np EkOPŁYTA 4mm	m2		
			67,2	m2	67,200	
					RAZEM	67,200
49 d.3.2	KNR K-55 0401-05		Cokolik z płytek o wysokości 10 cm - ANALOGIA COKOLIK z PŁYTY LAMINOWANEJ	m		
			11,71 * 2 + 5,8 * 2 + 0,19 * 2 - 1 * 1 + 0,3 * 2 - 1 * 3	m	32,000	
					RAZEM	32,000