

Pomocniczy przedmiar robót.

Zakres prac: Remont konserwatorski elewacji kościoła Pw. Św. Mikołaja w Skale

Inwestor: Parafia Pw. Św. Mikołaja w Skale

Adres: Ul. Kościelna 2, 32-043 Skala

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Montaż/demontaż rusztowań do prac wraz z zabezpieczeniami	M2	1220,00			
2.	Dzierżaw rusztowań	Kpl.	1,00			
3.	Konserwacja elementów drewnianych: Deski szalunkowe oraz podbitka.	M2	193,43			
4.	Konserwacja elewacji: -oczyszczenie z wtórnych nawarstwień -przegląd powierzchni ścian -przeżyłowanie pęknięć wraz z uzupełnieniem. -wymiana uszkodzonych tynków (ok 20% pow.cał.) -odsolenie powierzchni ścian -wykonanie tynków -wykonanie zacierki wapiennej barwionej w masie -scalenie kolorystyczne powierzchni ścian	M2	1190,01			
5.	Konserwacja elementów kamiennych.	M2	30,77			
6.	Przegląd oraz naprawa obróbek blacharskich w obrębie przypór.	M2	8,44			
Suma:						

Uwaga: Prace należy realizować zgodnie z program prac oraz projektem