

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa, nadbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania dawnego LO na Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Langiewicza 8 w Skale</b>		
1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Umartwienie instalacji elektrycznych wraz z zabezpieczeniem pozostałych instalacji		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
			RAZEM: 1,000000	kpl 1,000
1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2 demontaz okien Rozbiórka budynku R=0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna	4	4,000000	
			RAZEM: 4,000000	szt 4,000
1.3	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2 Demontaz drzwi Rozbiórka budynku R=0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	3	3,000000	
			RAZEM: 3,000000	szt 3,000
1.4	KNR 401/519/4	Analogia Rozbiórka pokrycia z blachy, dach drewniany, 1 warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7*7,3	51,100000	
			RAZEM: 51,100000	m2 51,100
1.5	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Rozbiórka budynku R=0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7+7,3+7,1	21,400000	
			RAZEM: 21,400000	m 21,400
1.6	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Rozbiórka budynku R=0,5 R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
			RAZEM: 4,000000	m 4,000
1.7	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22*0,3	6,600000	
			RAZEM: 6,600000	m2 6,600
1.8	KNR 401/430/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*7,3	54,750000	
			RAZEM: 54,750000	m2 54,750
1.9	KNR 401/430/7	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*7,3	54,750000	
			RAZEM: 54,750000	m2 54,750
1.10	KNR 401/349/2	Rozebranie komina - przyjęto część ponad stropem wys. 3m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*0,5*3	0,750000	
			RAZEM: 0,750000	m3 0,750
1.11	KNR 401/428/1	Analogia - Rozebranie stropów drewnianych wraz z warstwami wykonczenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7*7,3	51,100000	
			RAZEM: 51,100000	m2 51,100
1.12	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany działowe	(3,5+3)*3*0,2	3,900000	
	ściana wewnętrzna konstrukcyjna	7*3*0,25	5,250000	
	ściany zewnętrzne	(7,1+7,3+7)*3*0,3	19,260000	
			RAZEM: 28,410000	m3 28,410

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m3 28,000
1.14	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1`km dodatkowe 10km krotność 10 Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m3 28,000
1.15	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m3 28,000
1.16	KNR 401/108/11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi do 1`km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m3 5,000
1.17	KNR 401/108/12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1`km Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m3 5,000
1.18	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów zmieszanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m3 5,000
1.19	Kalkulacja indywidualna	montaż ogrodzenia - ogrodzenie stalowe z odzysku konstrukcja zblizone do ogrodzenia istniejącego. Lub zaadaptowanie muru na ogrodzenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m 7,000