

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Doposażenie w przeciwpożarowy wyłącznika prądu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Łokietka w Skale
ADRES INWESTYCJI : Topolowa 25, 32-043 Skala
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Skale
ADRES INWESTORA : Topolowa 25, 32-043 Skala
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Bielenda
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Doposażenie w przeciwpożarowy wyłącznika prądu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Łokietka w Skale					
1	KNR 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-03 1001-02	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: na styku elementów betonowych	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
3	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku ppoż PWP1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
4	KNNR 5 1209-03	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu sygnalizatora ppoż PWP1	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
6	KNNR 5 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 400 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, przewód HTKSH 5x1	m		
		5	m	5	
				RAZEM	5
8	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, przewód HTKSH 2x1	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
9	KNR 5-08 0401-22	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-08 0403-04 analogia	Demontaż rozłącznika izolacyjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu - rozłącznik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie zabezpieczenia przełącznika	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie przełącznika wyboru fazy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie otworów masą uszczelniającą	otwór		
		2	otwór	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNKRB 5 0802-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o ilości faz do 3	pom		
		2	pom	2	
				RAZEM	2
16	KNKRB 5 0802-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk. zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 5m ² - wykończenie	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KW	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1