

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kominów spalinowych w budynku socjalnym Cianowice		
1	Element	Prace rozbiórkowe - zabezpieczające		
1.1	Kalkulacja indywidualna	odłączenie kotłów od istniejących kominów, ponowne podłączenie po zakończeniu prac		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100	100,000000	
		RAZEM:	100,000000	m2 100,000
1.3	KNRW 401/541/8	Analogia wykonanie ścian osłonowych w mieszkaniach zabezpieczających przed zakurzeniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m2 50,000
1.4	TZKNBK 5/1004/12	analogia rozebranie pokrycia dachowego przy kominie oraz w miejscu nowych kominów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*4	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2 12,000
1.5	KNRW 401/441/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek w odstępach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*4	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m2 12,000
1.6	KNRW 401/416/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze - analogia wyciecie pod nowe kominy, uzupełnienie w miejscu rozebranego komina		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m 6,000
1.7	KNRW 401/416/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie - analogia wyciecie pod nowe kominy, uzupełnienie w miejscu rozebranego komina		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m 6,000
1.8	TZKNBK 5/1114/46	Ustawienie na dachu zastaw zabezpieczających wysokość 0.5 m z rozebraniem (poz. 288)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m 10,000
1.9	TZKNBK 5/1114/47	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebraniem (poz. 289)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2 10,000
1.10	TZKNBK 5/1114/48	Ułożenie na dachu pochyłych schodni do transportu materiałów z rozebraniem (poz. 290)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m2 5,000
1.11	KNRW 401/349/1	Rozebranie kominów - wykucie kominów w ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9*1*1	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m3 9,000
1.12	Kalkulacja indywidualna	podparcie komina i ścian na czas rozbiórki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
1.13	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m3 12,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m3 12,000
1.15	TZKNBK 1/504/3	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	m3 12,000
1.16	TZKNBK 1/504/4	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m3 10,000
1.17	TZKNBK 1/504/5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m3 10,000
K.1	gruz należy złożyć na terenie posesji w wyznaczonym miejscu.			
2	Element	Murowanie nowych kominów		
2.1	KNR 401/309/1 (1)	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, przewody 1/2x1/2 cegły krotność 8 dla 8 kanałów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m 9,000
2.2	KNR 401/309/3 (1)	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, przewody 1x1 cegły krotność 3 dla 3 kanałów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m 9,000
2.3	KNR 401/522/4	Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha powlekana trapez		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m2 10,000
2.4	KSNR 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5	3,500000	
		RAZEM:	3,500000	m2 3,500
2.5	KNR 401/705/3 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50`cm Krotność 6 dla pow komina do 3m w rozwinięciu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		dwa kominy 2x9	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	m 18,000
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*6	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	m2 18,000