
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2	Roboty drogowe
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki
ADRES INWESTYCJI:	Miejscowość Stoki, droga gminna na działkach o nr ewidencyjnych 184, 112/6, 112/7, 8/4, Gmina Skąła, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Skąła
ADRES INWESTORA:	ul. Rynek 29 32-043 Skąła
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów
BRANŻE:	Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Budowlana, sanitarna, drogowa, mostowa	Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA:	02.09.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.09.2026 r.

Data zatwierdzenia

02.09.2026 r.

Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki

Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna		Roboty pomiarowe, wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiary geodezyjne, tyczenie punktów wysokościowych przez uprawnionego geodetę	Rycz alt		
			1	Rycz alt	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0701-03		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km wraz z utylizacją	mp		
			0,3	mp	0,300	
					RAZEM	0,300
4 d.1	KNR 2-01 0506-02		Ścięcie poboczy gruntowych do głębokości 10 cm	m2		
			35 * 0,5 * 2	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
2			Roboty rozbiórkowe			
5 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
6 d.2	KNR AT-03 0102-04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10-13 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
3			Roboty ziemne			
7 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie korpusu drogowego	m3		
			6 * 2,5 * 0,8 + 2 * 2 * 2 * 3	m3	36,000	
					RAZEM	36,000
8 d.3	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III-IV - obsypki i zasypki z zagęszczeniem	m3		
			22,5	m3	22,500	
					RAZEM	22,500
4			Przepusty i studnie			
9 d.4	KNR 2-31 0816-02		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm, 50 cm 60 cm, 80 cm wraz z elementami towarzyszącymi	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
10 d.4	KNR 2-31 0605-06		Przepusty rurowe z zabudową - rury betonowe lub PEHD karbowane SN8 o śr. 40 cm	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
11 d.4	KNR 2-31 0605-07		Przepusty rurowe z zabudową- rury betonowe lub PEHD karbowane SN8 o śr. 50 cm	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000

Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNR 2-18 0613-01		Studnie rewizyjne z zabudową z kręgów betonowych o śr. 1000 mm oraz otworami wlotowymi i wylotowymi w gotowym wykopie o głębokości 3 m z osadnikiem 0,5 m	stud.		
			2	stud.	2,000	
					RAZEM	2,000
5			Podbudowa			
13 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
14 d.5	KNR 2-23 0104-01		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - z kruszywa 31,5 - 63 mm	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
15 d.5	KNR 2-23 0104-02		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm - z kruszywa 31,5 - 63 mm Krotność = 5	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
16 d.5	KNR 2-23 0104-03		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - z kruszywa 0 - 31,5 mm	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
17 d.5	KNR 2-23 0104-04		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm - z kruszywa 0 - 31,5 mm Krotność = 15	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
6			Nawierzchnia			
18 d.6	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
19 d.6	KSNR 6 0308-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
20 d.6	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
21 d.6	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
22 d.6	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			6 * 2,5	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
23 d.6	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
			6 * 2,5	t	15,000	
					RAZEM	15,000

Bieżąca konserwacja odwodnienia na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4 w m. Stoki
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7			Umocnienie skarp			
24 d.7	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			23,6	m3	23,600	
					RAZEM	23,600
25 d.7	KNNR 10 0407-01		Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x8 cm wraz z kołkowaniem - 2 kołki na ażur średnicy min. 8 cm i długości 60 cm	m2		
			112	m2	112,000	
					RAZEM	112,000
26 d.7	KNR 2-11 0524-04		Wbijanie kołków o śr. 8 cm na głębokość 60 cm w grunt kat. III	szt.		
			896	szt.	896,000	
					RAZEM	896,000
27 d.7	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III-IV - profilowanie skarp korpusu drogowego	m3		
			4,9	m3	4,900	
					RAZEM	4,900
8			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
28 d.8	KNNR 6 1302-02		Renowacja i pogłębianie istniejących rowów	m		
			80	m	80,000	
					RAZEM	80,000
29 d.8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D.06.0 3.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm - dowiązanie wysokościowe na zjazdach	m2		
			68	m2	68,000	
					RAZEM	68,000
30 d.8	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
			124	m2	124,000	
					RAZEM	124,000
31 d.8	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV	m2		
			124	m2	124,000	
					RAZEM	124,000
32 d.8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D.06.0 3.01	ANALOGIA Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
			35 * 2 * 0,5	m2	35,000	
					RAZEM	35,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		3
4 Przepusty i studnie		3
5 Podbudowa		4
6 Nawierzchnia		4
7 Umocnienie skarp		5
8 Roboty wykończeniowe i porządkowe		5
Spis treści		6